

NOTAS ESTRUCTURALES Y ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

DIMENSIONES DE GANCHOS ESTÁNDAR (EN MILÍMETROS)

VARILLA	Lg	Rg	Ltot MIN.	fy	Lag	fy	Lag *
	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/cm²)	f'c=210	(kg/cm²)	f'c=210
#2	80	25	105	2800	150	4200	150
#3	115	40	155	2800	150	4200	175
#4	150	50	200	2800	175	4200	250
#5	190	65	255	-	-	4200	300
#6	230	75	305	-	-	4200	350
#7	265	90	355	-	-	4200	400
#8	305	100	405	-	-	4200	475
#9	350	150	500	-	-	4200	550
#10	390	160	550	-	-	4200	600
#11	430	180	610	-	-	4200	650

* SE PERMITE UTILIZAR UN FACTOR DE REDUCCIÓN DE 0,95 EN EL VALOR DE Lag PARA LAS VARILLAS #5 A #11 CUANDO SE UTILICE CONCRETO CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 245 kg/cm², Y DE 0,85 CUANDO SE UTILICE CONCRETO DE 280 kg/cm².

Lg: LONGITUD DEL GANCHO; Rg: RADIO DE DOBLEZ; Ltot: LONGITUD TOTAL; Lag: LONGITUD DE ANCLAJE CON GANCHO.

DIMENSIONES DE DOBLECES PARA AROS Y ESTRIBOS

ARO	Rs MÍNIMO (mm)	Rs MÍNIMO (mm)	Ltot (mm)
#2	15	75	95
#3	20	75	105
#4	25	50	115

DOBLEZ DE 135° PARA AROS Y ESTRIBOS.

NOTAS GENERALES

- 1.- EN ESTA LÁMINA LAS MEDIDAS SE PRESENTAN EN MILIMETROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
- 2.- EN TODA JUNTA DE COLADO, PLANEADA O NO, SE DEBERÁ COLOCAR UN "WATERSTOP" APROPIADO PARA EL TIPO DE JUNTA A REALIZAR. EL "WATERSTOP" DEBERÁ SER APROBADO POR LA INSPECCIÓN PREVIO A SU COLOCACIÓN.
- 3.- EL CONTRATISTA ELECTROMECÁNICO DEBERÁ SOLICITAR EL VISTO BUENO DE LA INSPECCIÓN ANTES DE COLOCAR, CONSTRUIR O PERFORAR PASANTES EN MUROS DE CONCRETO Y MAMPOSTERÍA, VIGAS Y COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO, VIGAS Y COLUMNAS DE ACERO ESTRUCTURAL, ENTREPISOS Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL.

- 4.- TODOS LOS TUBOS DE ACERO (VIGAS Y LARGUEROS) DEBEN LLEVAR UNA TAPA DE CIERRE, SOLDADA DE MANERA CONTINUA, CON TAL DE PROTEGER EL INTERIOR DEL TUBO ANTE LA CORROSIÓN.
- 5.- IMPERMEABILIZACIÓN.
- 6.- CUANDO SE REALICE ALGUNA EXCAVACIÓN CON UNA PROFUNDIDAD SUPERIOR A 1,5 m SE DEBEN TOMAR MEDIDAS PARA PROTEGER LAS ESTRUCTURAS CIRCUNDANTES Y COLOCAR ADEMÉS EN LA EXCAVACIÓN.
- 7.- PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS O SUSTITUCIONES SE DEBE REALIZAR COMPACTACIÓN EN CAPAS DE MÁXIMO 200 mm.

LONGITUD MÍNIMA DE TRASLAPE EN CONCRETO (EN MILÍMETROS)

VARILLA	Fy=2800 kg/cm² GR.40		Fy=4200 kg/cm² GR.60	
	LECHO SUP.	LECHO INF.	LECHO SUP.	LECHO INF.
#2	700	500	700	500
#3	700	500	800	600
#4	700	500	1050	750
#5	900	650	1350	1000
#6	1100	800	1600	1150
#7	1250	900	1900	1350
#8	1450	1050	2150	1550
#9	1600	1150	2400	1750
#10	1800	1300	2700	1950
#11	2000	1400	2950	2100

- 1.- EL REFUERZO DE LECHO SUPERIOR ES TODO AQUEL REFUERZO QUE SEA COLOCADO SOBRE AL MENOS 30 cm DE CONCRETO COLADO EN SITIO.
- 2.- ESTAS LONGITUDES DE TRASLAPE SON VÁLIDAS PARA LAS SIGUIENTES CONDICIONES: RECUBRIMIENTO MÍNIMO AL ARO SEGÚN LA TABLA DE RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS; RESISTENCIA MÍNIMA DEL CONCRETO A LA COMPRESIÓN f'c = 210 kg/cm².
- 3.- PARA LAS VARILLAS DE #5 A #11 SE PERMITE APLICAR UN FACTOR DE REDUCCIÓN DE 0,95 EN LOS VALORES DE LA TABLA CUANDO SE UTILICE CONCRETO CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 245 kg/cm², Y DE 0,85 CUANDO SE UTILICE CONCRETO DE 280 kg/cm².

- 4.- NO SE PERMITE EL TRASLAPE SIMULTÁNEO DE MÁS DEL 50 % DE LAS VARILLAS DE UN MISMO LECHO.
- 5.- LAS VARILLAS DE LECHO SUPERIOR DEBEN SER EMPALMADAS EN EL CENTRO DE LOS CLAROS Y LAS VARILLAS DEL LECHO INFERIOR A 1/4 DE LA DISTANCIA LIBRE ENTRE LOS APOYOS MEDIDA DESDE EL EXTREMO DEL ELEMENTO.
- 6.- EN CASO DE NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ANTERIORES, LAS LONGITUDES DE TRASLAPE MOSTRADAS EN LA TABLA DEBEN SER AUMENTADAS EN UN 30 %.
- 7.- LA SEPARACIÓN ENTRE LOS TRASLAPES DE LAS VARILLAS INDIVIDUALES DE UN PAQUETE DEBE SER DE 1000 mm COMO MÍNIMO.
- 8.- EN ZONAS DE TRASLAPE LOS AROS TENDRÁN UNA SEPARACIÓN MÁXIMA DE 100 mm.
- 9.- NO SE PERMITEN TRASLAPES DENTRO DE UNIONES NI DENTRO DE UNA DISTANCIA IGUAL A DOS VECES EL PERALTE DE LA VIGA MEDIDA A PARTIR DE AMBOS EXTREMOS DEL ELEMENTO.

- 10.- NO SE PERMITEN TRASLAPES EN LAS BARRAS LONGITUDINALES DE REFUERZO DE PAREDES DE MAMPOSTERÍA. LOS ANCLAJES SE HARÁN ÚNICAMENTE EN LAS COLUMNAS.
- 11.- EL PLANO DE ARMADO DE TALLER DEBE SER APROBADO POR EL DISEÑADOR ANTES DE INICIAR EL ARMADO EN SITIO.

RECUBRIMIENTO MÍNIMO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO

ELEMENTO ESTRUCTURAL	RECUBRIMIENTO (mm)
MUROS Y LOSAS	40
VIGAS Y COLUMNAS	40
PLACAS DE FUNDACIÓN	50
ELEMENTOS COLADOS CONTRA EL TERRENO	75

- 1.- EL RECUBRIMIENTO SE MIDE DESDE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO HASTA EL BORDE EXTERIOR DEL ARO.
- 2.- EN ELEMENTOS ARMADOS SIN AROS, EL RECUBRIMIENTO SE MIDE DESDE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO HASTA EL BORDE EXTERIOR DEL REFUERZO.
- 3.- ESTOS RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS SON VÁLIDOS PARA CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO NORMALES. SI LAS CONDICIONES SON MÁS AGRESIVAS, O A LA INTemperIE, EL RECUBRIMIENTO DEBE AUMENTARSE SEGÚN LO INDIQUE EL DISEÑADOR.
- 4.- SI EL CONCRETO SE COLOCA DIRECTAMENTE SOBRE EL TERRENO, SE USARÁ UN RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE 75 mm.

NOTAS DE MATERIALES

- 1.- EN TODAS LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO COLADO EN OBRA SE DEBE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CURADO DEL CONCRETO DURANTE AL MENOS 8 DÍAS.
- 2.- PARA LAS MEZCLAS DE CONCRETO SE PERMITE UN TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 25 mm.
- 3.- EL REVENIMIENTO DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE SER MEDIDO PREVIO A LA COLOCACIÓN Y NO DEBE SOBREPASAR LOS 100 mm PARA MEZCLAS SIN ADITIVOS.

- 4.- PARA REALIZAR REPARACIONES EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO POR DEFECTOS, HORMIGUEROS O CAVIDADES SE DEBE UTILIZAR MORTERO DE REPARACIÓN TIPO EXPANSIVO O DE CONTRACCIÓN. NO SE PERMITE LA REPARACIÓN DE NINGÚN ELEMENTO SIN LA APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN.
- 5.- CUANDO SEA NECESARIO REALIZAR REPARACIONES SE DEBE PICAR LA SECCIÓN DEFECTUOSA, ELIMINAR EL MATERIAL SUELTO Y COLOCAR UN IMPRIMANTE DE EPÓXICO COMPENSIBLE PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL MORTERO DE REPARACIÓN.

- 6.- EN LOS LUGARES QUE SE INDIQUE LA COLOCACIÓN DE PLACAS DE ANCLAJE EN PLANOS SE DEBE UTILIZAR MORTERO DE NIVELACIÓN TIPO MASTER FLOW O SIMILAR, CON RESISTENCIA MÍNIMA DE 400 kg/cm² A LOS 28 DÍAS.
- 7.- EL ANCLAJE DE BARRAS DE ACERO O DOVELAS DEBE REALIZARSE CON EPÓXICO TIPO RE-50SD DE HILTI O SIMILAR, PREVIA APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN. PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL EPÓXICO, LAS PERFORACIONES DEBEN ESTAR LIMPIAS Y LIBRES DE SUCIEDAD O POLVO. LA INYECCIÓN DEL MATERIAL EPÓXICO DEBE HACERSE CON EL EQUIPO ESPECIAL INDICADO POR EL FABRICANTE Y APROBADO POR LA INSPECCIÓN.

CIMENTACIONES

LAS FUNDACIONES SE COLOCARÁN SOBRE UNA PRIMERA CAPA DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO AL 95 % PROCTOR ESTÁNDAR APROBADO POR EL INSPECTOR. LOS PISOS SE COLOCARÁN SOBRE UNA CAPA DE LASTRE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR MODIFICADO.

EL NIVEL DE DESPLANTE SERÁ EL INDICADO EN LOS DETALLES DE FUNDACIÓN (C02).

PARA EL CÁLCULO DE LAS FUNDACIONES PRINCIPALES SE TOMÓ UNA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE DEL SUELO qadm = 12 ton/m² CON UN F.S. = 3.

EL CONTRATISTA DEBE LLEGAR A LAS PROFUNDIDADES INDICADAS Y LAS PLACAS SE COLOCARÁN SOBRE SUELOS NATURALES PREPARADOS ADECUADAMENTE O SOBRE RELLENOS ESTRUCTURALES COMPACTADOS EXTENDIÉNDOSE HASTA SUELOS NATURALES.

NOTAS DE APUNTALAMIENTO DE VIGAS Y VIGUETAS DE ENTREPISO

EN VIGAS O VIGUETAS CUYA LONGITUD SEA MAYOR A 4,0 m SE REQUIERE APUNTALAMIENTO TEMPORAL A 1/3 DE LOS EXTREMOS DE LA VIGA.

EN LAS VIGAS O VIGUETAS CUYA LONGITUD SEA MENOR A 4,0 m SE REQUIERE APUNTALAMIENTO TEMPORAL A 1/2 DE LOS EXTREMOS DE LA VIGA.

LOS PUNTALES DEBEN SER CAPACES DE SOPORTAR EL PESO PROPIO DE LA VIGA O VIGUETA, MÁS EL PESO DE LA LOSA Y LAS CARGAS DE CONSTRUCCIÓN.

LOS PUNTALES PODRÁN REMOVERSE HASTA 10 DÍAS (MÍNIMO) DESPUÉS DE COLADO EL ENTREPISO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES

CONCRETO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MEDIDA EN CILINDROS DE 150 x 300 mm A LOS 28 DÍAS:

PLACAS DE FUNDACIÓN: f'c = 245 kg/cm².

LOSAS DE ENTREPISO, VIGAS Y COLUMNAS: f'c = 245 kg/cm².

RELLENO DE CELDAS DE BLOQUES: f'c = 175 kg/cm².

ELEMENTOS DE CONCRETO PREFABRICADO: 280 kg/cm² O SUPERIOR SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE.

ACERO DE REFUERZO

BARRAS #3 Y #4 SERÁN ACERO GRADO 60, ESPECIFICACIÓN ASTM A-706, fy = 4200 kg/cm².

BARRAS DE #5 A #10 SERÁN ACERO GRADO 60, ESPECIFICACIÓN ASTM A-706, fy = 4200 kg/cm².

BLOQUES DE CONCRETO

BLOQUES DE CONCRETO CLASE A. RESISTENCIA MEDIDA SOBRE EL ÁREA NETA A LOS 28 DÍAS: PROMEDIO DE 3 MUESTRAS 140 kg/cm²; VALOR MÍNIMO 120 kg/cm² DE UN TESTIGO.

ACERO ESTRUCTURAL

PERFILES ROLADOS EN CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN ASTM A-572 / A-992 GRADO 50: ESFUERZO MÍNIMO DE FLUENCIA fy = 3515 kg/cm².

ELEMENTOS ESTRUCTURALES A BASE DE LÁMINAS DE ACERO SEGÚN ESPECIFICACIÓN ASTM A-36: fy = 2535 kg/cm².

ELEMENTOS DE ACERO TUBULAR LAMINADOS EN CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN ASTM A-500B: fy = 3234 kg/cm².

ELEMENTOS DE ACERO TUBULAR PIPE ESTÁNDAR SEGÚN ESPECIFICACIÓN ASTM A-53 GRADO B: fy = 2460 kg/cm².

PERFILES DELGADOS DOBLADOS EN FRÍO SEGÚN JIS G-3132 SPHT 2: fy = 2310 kg/cm².

PLACAS DE ANCLAJE DE ACERO SEGÚN ESPECIFICACIÓN ASTM A-36: fy = 2535 kg/cm².

SOLDADURA

TODAS LAS SOLDADURAS ESTRUCTURALES EN TALLER O EN CAMPO SERÁN SMAW CON ELECTRODOS E6013 PARA LARGUEROS DE TECHO Y CERCHAS DE TECHO.

ES PERMITIDO UTILIZAR UN PROCESO GMAW CON ELECTRODOS CONTINUOS ÚNICAMENTE EN TALLER.

PINTURA DE UNIONES

LAS SUPERFICIES DE UNIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO DEBEN TRATARSE CON PINTURA INORGÁNICA DE ZINC, ESPESOR DE 2 mil (50 MICRAS).

ESPACIO PARA SELLOS Y TIMBRES

CivilCon Diseño y Construcción SRLTDA
Céd. Jurídica: 3-102-762712

PROFESIONAL RESPONSABLE:
DIRECTOR TÉCNICO:
Steven Viales (Civil) IC-40759
David Barrantes (Electricidad) IE-27499

PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR
DISTRITO 03 SANTIAGO, CANTÓN 05 SAN RAFAEL,
PROVINCIA 04 HEREDIA, COSTA RICA.

INFORMACION REGISTRO PÚBLICO:
FOLIO REAL: 4-041200-000
PLANO CATASTRADO: 4-57389-2023
ÁREA SEGÚN CATASTRO: 256 m²

CONTENIDO:
ESPECIFICACIONES
CONSTRUCTIVAS.
NOTAS ESTRUCTURALES.
GANCHOS, TRASLAPES Y RECUBRIMIENTOS.
MATERIALES.

ESCALAS: S/E

CONTROL DE REVISIONES

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	06-10-2026	VERSIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN
1	06-10-2026	SE ELIMINAN NOTAS DE MATERIALES 8 Y 9
2	07-10-2026	LISTA DEFINITIVA (22); PARA TRÁMITE

ESTADO:

PARA TRÁMITE
CFIA Y MUNICIPALIDAD

LUGAR	LÁMINA
COSTA RICA	C06
OCT 2026	TOTAL 22